PLANTA de FUNDACIÓN POR PILOTES



PLANTA BAJA.-



PLANTA 1°-4° PISO.-



PLANTA 5°-6° PISO.-



CONFIGURACIÓN DE NIVELES.-

CONFIGURACIÓN PILOTE P01.-

Barras Longitudinales:
12 ϕ 16,0 [mm] (ver diagrama de armado)

Estribos:
ϕ 8,0 [mm] cada 15 [cm] de separación; densificado a 7,50 [cm] en Punta, Cabeza y Zona de Empalme

CONSUMO POR PILOTE.-

Hormigón tipo H25
Asentamiento: entre 18 cm -20 cm
por Unidad de pilote: 5,50 [m³]

Acero:
(POR PILOTE)
12 barras de ϕ 16,0 [mm] (24 cortes de 6,0 m)
Empalme de 1,20 [m]
15 barras aproximadamente de ϕ 8,0 [mm], para estribos



PLANTA AZOTEA.-



PLANTA SALA DE MAQUINAS.-







Asup.: 10 Unidades ϕ 20 [mm]
Lc = 3,50 [m];
Consumo: 3,5 Barras.-

Asup.: 4 Unidades ϕ 20 [mm] en segunda capa
Lc = 1,00 [m];
Consumo: 0,5 Barras.-

Estribo: 50 Unidades ϕ 12 [mm]
Lc = 4,00 [m]
Consumo: 17,0 barras

Arm. piel: 22 Unidades ϕ 12 [mm]
Lc = 2,40 [m]
Consumo: 4,5 barras

Estribo Horquilla: 22 Unidades ϕ 12 [mm]
Lc = 3,0 [m]
Consumo: 5,5 barras

DIAGRAMA DE ARMADO CABEZAL Cab. 04.-

Asup.: 12 Unidades ϕ 16 [mm]
Lc = 4,00 [m];
Consumo: 4,0 Barras.-

Ainf.: 12 Unidades ϕ 16 [mm]
Lc = 4,00 [m];
Consumo: 4,0 Barras.-

LOSA DE ESCALERA.-

Hormigón tipo H21: σ'bk = 21,0 [MN/m²]; ADN 420 [MN/m²]: βs = 420 [MN/m²]

Losa Nivel	Posicion	ESQUEMA	lx ly [m]	q [kN/m²]	m_x^t m_y^t [kNm/m]	m_x^{ap} m_y^{ap} [kNm/m]	hx hy [cm]	d [cm]	ARMADURA DE TRAMO fe x fe y [cm²/m]	Ø [mm]	Separ. [cm]	ARMADURA DE APOYO fe x fe y [cm²/m]	Ø [mm]	Separ. [cm]	OBSERVACIONES
Escalera	Le		2,50	9.0	10.10	----	9.5	12.0	6,78	6 Ø 10	15,0	6,78	6 Ø 10	15,0	

LOSA DE VIGUETAS.-

Hormigón tipo H21: σ'bk = 21,0 [MN/m²]; ADN 420 [MN/m²]: βs = 420 [MN/m²]

Losa Nivel	Posición	LUZ DE CALCULO (m)	ANÁLISIS DE CARGAS				CARACTERISTICAS DE LA LOSA					Mom. Adms. Mad [kgm/m]	Observaciones
			Peso propio [kg / m²]	Carga Útil [kg / m²] Carga adic. Perm.	Sobrec. Reglam.	Carga Total [kg / m²]	Altura de bov. [cm]	Esp. capa comp. [cm]	Esp. de losa [cm]	VIGUETAS.- SERIE.-	Armad.		
PARA TODOS LOS NIVELES.-	L1	6,00	255	255	300	555	13	5	18	B1	2x3 ϕ 4,2 + 1x2 ϕ 4,2	1087	
	L2	5,75	255	255	300	555	13	5	18	C	3x3 ϕ 4,2	1210	
	L3	4,30	255	255	300	555	13	5	18	ASTER	2x2 ϕ 4,2	608	
	L4	5,08	255	255	300	555	13	5	18	B1	2x3 ϕ 4,2 + 1x2 ϕ 4,2	1087	
	L5	4,75	255	255	300	555	13	5	18	D	2x2 ϕ 4,2 + 3x3 ϕ 4,2	1897	
	L6	2,05	255	255	300	555	13	5	18	A1	1x3 ϕ 4,2 + 1x2 ϕ 4,2	725	
	L7	2,00	255	255	300	555	13	5	18	A1	1x3 ϕ 4,2 + 1x2 ϕ 4,2	725	
	L8	3,85	255	255	300	555	13	5	18	A1	1x3 ϕ 4,2 + 1x2 ϕ 4,2	725	

COLUMNAS.-

Hormigón tipo H21: σ'bk = 21,0 [MN/m²]; ADN 420 [MN/m²]: βs = 420 [MN/m²]

NIVEL 01-02.-	DESIGNACIÓN.-	GEOMETRÍA.-					SECCION.-	CARGAS.-			ESBELTEZ.-	ARMADURAS.-							OBSERV.
												LONGITUDINAL.-			ESTRIBOS.-				
															TRAMO.-		NUDO.-		
		FORMA.-	h [m]	b [cm]	d [cm]	ϕ [cm]	Ab [cm²]	N [KN]	M1 [KNm]	M2 [KNm]	λ	Sec.	Cant.	ϕ	ϕ	Sep.	ϕ	Sep.	
AZOTEA - SALA MAQUINAS.-	C11 70x18	▮	3,00	70,0	18,0	–	1260,0	850	30,0	42,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C12 18x70	▮	3,00	18,0	70,0	–	1260,0	775	31,0	45,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C14 18x70	▮	3,00	18,0	70,0	–	1260,0	840	33,0	42,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C16 70x18	▮	3,00	70,0	18,0	–	1260,0	820	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C17 18x70	▮	3,00	18,0	70,0	–	1260,0	650	36,0	42,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	T01 215x20	▮	3,00	215,0	20,0	–	1260,0	825	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	T02 215x20	▮	3,00	215,0	20,0	–	1260,0	775	31,0	45,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	T03 215x20	▮	3,00	215,0	20,0	–	1260,0	800	40,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	

COLUMNAS.-

Hormigón tipo H21: σ'bk = 21,0 [MN/m²]; ADN 420 [MN/m²]: βs = 420 [MN/m²]

NIVEL 01-02.-	DESIGNACIÓN.-	GEOMETRÍA.-					SECCION.-	CARGAS.-			ESBELTEZ.-	ARMADURAS.-							OBSERV.
												LONGITUDINAL.-			ESTRIBOS.-				
															TRAMO.-		NUDO.-		
		FORMA.-	h [m]	b [cm]	d [cm]	ϕ [cm]	Ab [cm²]	N [KN]	M1 [KNm]	M2 [KNm]	λ	Sec.	Cant.	ϕ	ϕ	Sep.	ϕ	Sep.	
PLANTA BAJA.-	C01 60x30	▮	3,00	60,0	30,0	–	1080,0	830,0	35,0	40,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C02 60x30	▮	3,00	60,0	30,0	–	1250,0	650,0	32,0	39,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C03 60x30	▮	3,00	60,0	30,0	–	1250,0	720,0	31,0	41,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C04 30x70	▮	3,00	30,0	70,0	–	1080,0	815	35,0	41,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C05 70x35	▮	3,00	70,0	35,0	–	1260,0	712	35,0	41,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C06 30x70	▮	3,00	30,0	70,0	–	1260,0	835	43,0	41,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C07 30x70	▮	3,00	30,0	70,0	–	1250,0	625	40,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C08 70x30	▮	3,00	70,0	30,0	–	1250,0	650	31,0	42,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C09 30x70	▮	3,00	30,0	70,0	–	1260,0	775	31,0	44,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C10 30x70	▮	3,00	30,0	70,0	–	1260,0	800	40,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C11 70x30	▮	3,00	70,0	30,0	–	1260,0	850	30,0	42,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C12 30x70	▮	3,00	30,0	70,0	–	1260,0	775	31,0	45,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C13 30x70	▮	3,00	30,0	70,0	–	1260,0	800	40,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C14 30x70	▮	3,00	30,0	70,0	–	1260,0	840	33,0	42,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C15 30x70	▮	3,00	30,0	70,0	–	1260,0	675	39,0	45,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C16 70x30	▮	3,00	70,0	30,0	–	1260,0	820	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C17 30x70	▮	3,00	30,0	70,0	–	1260,0	650	36,0	42,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C18 30x70	▮	3,00	30,0	70,0	–	1260,0	875	35,0	45,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C19 30x70	▮	3,00	30,0	70,0	–	1260,0	800	40,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C20 30x70	▮	3,00	30,0	70,0	–	1260,0	750	35,0	42,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C21 30x70	▮	3,00	30,0	70,0	–	1260,0	693	36,0	45,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C22 70x30	▮	3,00	70,0	30,0	–	1260,0	825	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C23 30x70	▮	3,00	30,0	70,0	–	1260,0	625	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C24 70x30	▮	3,00	70,0	30,0	–	1260,0	885	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C25 70x30	▮	3,00	70,0	30,0	–	1260,0	725	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C26 70x30	▮	3,00	70,0	30,0	–	1260,0	625	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	T01 215x20	▮	3,00	215,0	20,0	–	1260,0	825	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	T02 215x20	▮	3,00	215,0	20,0	–	1260,0	775	31,0	45,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	T03 215x20	▮	3,00	215,0	20,0	–	1260,0	800	40,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	

COLUMNAS.-

Hormigón tipo H21: σ'bk = 21,0 [MN/m²]; ADN 420 [MN/m²]: βs = 420 [MN/m²]

NIVEL 01-02.-	DESIGNACIÓN.-	GEOMETRÍA.-					SECCION.-	CARGAS.-			ESBELTEZ.-	ARMADURAS.-							OBSERV.
												LONGITUDINAL.-			ESTRIBOS.-				
															TRAMO.-		NUDO.-		
		FORMA.-	h [m]	b [cm]	d [cm]	ϕ [cm]	Ab [cm²]	N [KN]	M1 [KNm]	M2 [KNm]	λ	Sec.	Cant.	ϕ	ϕ	Sep.	ϕ	Sep.	
1° - 4° PISO.-	C01 60x25	▮	3,00	60,0	25,0	–	1080,0	830,0	35,0	40,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C02 60x25	▮	3,00	60,0	25,0	–	1250,0	650,0	32,0	39,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C03 60x25	▮	3,00	60,0	25,0	–	1250,0	720,0	31,0	41,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C04 25x70	▮	3,00	25,0	70,0	–	1080,0	815	35,0	41,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C05 70x30	▮	3,00	70,0	30,0	–	1260,0	712	35,0	41,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C06 25x70	▮	3,00	25,0	70,0	–	1260,0	835	43,0	41,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C07 25x70	▮	3,00	25,0	70,0	–	1250,0	625	40,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C08 70x25	▮	3,00	70,0	25,0	–	1250,0	650	31,0	42,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C09 25x70	▮	3,00	25,0	70,0	–	1260,0	775	31,0	44,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C10 25x70	▮	3,00	25,0	70,0	–	1260,0	800	40,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C11 70x25	▮	3,00	70,0	25,0	–	1260,0	850	30,0	42,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C12 25x70	▮	3,00	25,0	70,0	–	1260,0	775	31,0	45,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C13 25x70	▮	3,00	25,0	70,0	–	1260,0	800	40,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C14 25x70	▮	3,00	25,0	70,0	–	1260,0	840	33,0	42,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C15 25x70	▮	3,00	25,0	70,0	–	1260,0	675	39,0	45,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C16 70x25	▮	3,00	70,0	25,0	–	1260,0	820	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C17 25x70	▮	3,00	25,0	70,0	–	1260,0	650	36,0	42,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C18 25x70	▮	3,00	25,0	70,0	–	1260,0	875	35,0	45,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C19 25x70	▮	3,00	25,0	70,0	–	1260,0	800	40,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C20 25x70	▮	3,00	25,0	70,0	–	1260,0	750	35,0	42,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C21 25x70	▮	3,00	25,0	70,0	–	1260,0	693	36,0	45,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C22 70x25	▮	3,00	70,0	25,0	–	1260,0	825	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C23 25x70	▮	3,00	25,0	70,0	–	1260,0	625	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C24 70x25	▮	3,00	70,0	25,0	–	1260,0	885	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C25 70x25	▮	3,00	70,0	25,0	–	1260,0	725	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C26 70x25	▮	3,00	70,0	25,0	–	1260,0	625	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	T01 215x20	▮	3,00	215,0	20,0	–	1260,0	825	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	T02 215x20	▮	3,00	215,0	20,0	–	1260,0	775	31,0	45,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	T03 215x20	▮	3,00	215,0	20,0	–	1260,0	800	40,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	

COLUMNAS.-

Hormigón tipo H21: σ'bk = 21,0 [MN/m²]; ADN 420 [MN/m²]: βs = 420 [MN/m²]

NIVEL 01-02.-	DESIGNACIÓN.-	GEOMETRÍA.-					SECCION.-	CARGAS.-			ESBELTEZ.-	ARMADURAS.-							OBSERV.
												LONGITUDINAL.-			ESTRIBOS.-				
															TRAMO.-		NUDO.-		
		FORMA.-	h [m]	b [cm]	d [cm]	ϕ [cm]	Ab [cm²]	N [KN]	M1 [KNm]	M2 [KNm]	λ	Sec.	Cant.	ϕ	ϕ	Sep.	ϕ	Sep.	
5° - 6° PISO.-	C01 60x18	▮	3,00	60,0	18,0	–	1080,0	830,0	35,0	40,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C02 60x18	▮	3,00	60,0	18,0	–	1250,0	650,0	32,0	39,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C03 60x18	▮	3,00	60,0	18,0	–	1250,0	720,0	31,0	41,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C04 18x70	▮	3,00	18,0	70,0	–	1080,0	815	35,0	41,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C05 70x30	▮	3,00	70,0	30,0	–	1260,0	712	35,0	41,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C06 18x70	▮	3,00	18,0	70,0	–	1260,0	835	43,0	41,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C07 18x70	▮	3,00	18,0	70,0	–	1250,0	625	40,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C08 70x18	▮	3,00	70,0	18,0	–	1250,0	650	31,0	42,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C09 18x70	▮	3,00	18,0	70,0	–	1260,0	775	31,0	44,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C10 18x70	▮	3,00	18,0	70,0	–	1260,0	800	40,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C11 70x18	▮	3,00	70,0	18,0	–	1260,0	850	30,0	42,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C12 18x70	▮	3,00	18,0	70,0	–	1260,0	775	31,0	45,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C13 18x70	▮	3,00	18,0	70,0	–	1260,0	800	40,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C14 18x70	▮	3,00	18,0	70,0	–	1260,0	840	33,0	42,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C15 18x70	▮	3,00	18,0	70,0	–	1260,0	675	39,0	45,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C16 70x18	▮	3,00	70,0	18,0	–	1260,0	820	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C17 18x70	▮	3,00	18,0	70,0	–	1260,0	650	36,0	42,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C18 18x70	▮	3,00	18,0	70,0	–	1260,0	875	35,0	45,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C19 18x70	▮	3,00	18,0	70,0	–	1260,0	800	40,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C20 18x70	▮	3,00	18,0	70,0	–	1260,0	750	35,0	42,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C21 18x70	▮	3,00	18,0	70,0	–	1260,0	693	36,0	45,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C22 70x18	▮	3,00	70,0	18,0	–	1260,0	825	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C23 18x70	▮	3,00	18,0	70,0	–	1260,0	625	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C24 70x18	▮	3,00	70,0	18,0	–	1260,0	885	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C25 70x18	▮	3,00	70,0	18,0	–	1260,0	725	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	C26 70x18	▮	3,00	70,0	18,0	–	1260,0	625	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	T01 215x20	▮	3,00	215,0	20,0	–	1260,0	825	41,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	T02 215x20	▮	3,00	215,0	20,0	–	1260,0	775	31,0	45,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	
	T03 215x20	▮	3,00	215,0	20,0	–	1260,0	800	40,0	47,0	45,0	12,06 + 12,57	6 + 4	16 + 20	8,0	15,0	8,0	7,5	

PLANILLA DE VIGAS FUNDACIÓN

H-21: σ'bk = 21MN/m² - ADN-420: βs = 420 MN/m

Nivel	Viga Nº	Sección Esquema	Dimensiones [m] L	b	d	rec	Solicitaciones [ton - m] Diagrama	M_A	M_C	M_B	R_A	R_B	apoyo cm²	C
Fundación - dirección X	VFx-01:02 40x70	▯	2.83	0.40	0.70	0.03		-8.96	4.18	-6.93	-6.67	5.81	4.02	2
	VFx-04:05 40x70	▯	2.88	0.40	0.70	0.03		±6.93	±6.93	±6.93	-4.48	5.27	4.02	2
	VFx-05:06 40x70	▯	2.15	0.40	0.70	0.03		-5.78	6.54	-13.6	-5.62	7.06	4.02	2
	VFx-07:08 40x70	▯	2.95	0.40	0.70	0.03		-8.05	8.40	-13.4	-8.28	10.41	4.02	2
	VFx-08:09 40x70	▯	1.75	0.40	0.70	0.03		-3.75	5.01	-8.87	-5.64	4.41	4.02	2
	VFx-10:11 40x70	▯	2.99	0.40	0.70	0.03		-8.33	10.6	-9.84	-8.84	9.80	4.02	2
	VFx-11:12 40x70	▯	1.75	0.40	0.70	0.03		-8.78	-5.23	-7.83	-11.2	8.60	4.02	2
	VFx-13:T02 40x70	▯	4.07	0.40	0.70	0.03		±13.6	2.15	±13.7	-9.18	8.72	4.02	2
	VFx-15:16 40x70	▯	3.05	0.40	0.70	0.03		±13.4	1.41	±13.2	-7.00	5.89	4.02	2
	VFx-16:17 40x70	▯	1.75	0.40	0.70	0.03		±6.83	-2.99	-4.52	3.44	-4.33	4.02	2
	VFx-18:19 40x70	▯	3.05	0.40	0.70	0.03		-8.52	10.5	-11.3	-8.96	10.1	4.02	2
	VFx-19:20 40x70	▯	1.79	0.40	0.70	0.03		-11.3	±7.15	±6.0	-11.8	5.96	4.02	2
	VFx-21:22 40x70	▯	2.08	0.40	0.70	0.03		-13.7	6.10	-13.1	-8.07	7.88	4.02	2
	VFx-22:23 40x70	▯	3.15	0.40	0.70	0.03		-13.2	6.86	-13.9	-10.2	10.88	4.02	2
	VFx-24:25 40x70	▯	3.20	0.40	0.70	0.03		-4.52	4.60	-6.82	-5.18	4.47	4.02	2
	VFx-25:26 40x70	▯	1.70	0.40	0.70	0.03		-2.96	1.94	-5.13	-3.84	6.11	4.02	2
	VFy-01:04 40x70	▯	3.23	0.40	0.70	0.03		-8.96	4.18	-6.93	-6.67	5.81	4.02	2
	VFy-03:06 40x70	▯	3.38	0.40	0.70	0.03		±6.93	±6.93	±6.93	-4.48	5.27	4.02	2
	VFy-04:07 40x70	▯	3.07	0.40	0.70	0.03		-5.78	6.54	-13.6	-5.62	7.06	4.02	2
	VFy-06:09 40x70	▯	3.33	0.40	0.70	0.03		-8.05	8.40	-13.4	-8.28	10.41	4.02	2
	VFy-08:11 40x70	▯	4.71	0.40	0.70	0.03		-3.75	5.01	-8.87	-5.64	4.41	4.02	2

PLANILLA DE VIGAS

DISTR.: 03 ZONA: 03 MANZANA: 30 PARCELA: 40
PADRON INMOBILIARIO Nº: 1-1-1609 ICM: DOMINIO:

186051

DESTINO: Edificio de Departamentos (31 un.) + Local Comercial.-

POSEEDOR: OSCAR ZAMBOLIN.-
DNI n°:17.340.728 CUIL n°:20-17340728-9

APODERADO de HERMINIA MICULAN.-
DNI n°:3.694.602 CUIL n°:23-03694602-4

NOTA: Poseedor segun Acta de requerimiento N°120, Folio N° 230 del libro 26. Registro Notarial N° 3. Notario Dr. Felipe Ledesma

15 MAR 2019

PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA
SUSANA A. CASSIS
Arquitecta
Secretaria Técnica Adjunta
Colegio de Arquitectos S D E

UBICACION: Calle La Plata n° 680.-
BARRIO: Juan Bautista Alberdi.-
LOCALIDAD: Santiago Del Estero (Capital).-
ESCALAS: 1:100 / 150.-

Superficie del Terreno: s/he: 488,10 m²
Superficie a Construir: 2644,55 m²

CROQUIS DE UBICACION:



	La Plata
	s/He E.
ANCHO DE CALLE	15,70 [m]
ANCHO DE VEREDA	3,25 [m]
ANCHO DE CALZADA	9,00 [m]

PROPIETARIO:
Domicilio:

PROYECTO:
Arq. PABLO GOGNA
Arquitecto
Mat. Prof. Nº 0243
Domicilio:

Dir. TECNICA:
Arq. PABLO GOGNA
Arquitecto
Mat. Prof. Nº 0243
Domicilio:

CATEGORIA DEL C.A.S.E.

PAVIMENTO:
SERVICIOS CLOACALES:

07-M-2019
15-03-19
53885

DESIGNACION: OBRA NUEVA
01-ESTRUCTURAS

OBSERVACIONES:

02 MAY 2019
Las referencias al Título de Dominio son meramente indicativas, y la aprobación administrativa no valora los derechos que de ellos emergen

PERMISO DE COMIENZO DE OBRA Nº 4572
DIRECCION DE SUELO URBANO

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO
SECRETARIA DE ECONOMIA
APROBADO
DIRECCIÓN DE SUELO URBANO
EXPEDIENTE: 07-M-2019.
FECHA: 18/01/2021

MG. ADRIAN MARIO J. LOPEZ
Dpto. CATASTRO
Direccion de Suelo Urbano

ANDRES FEDERICO LOPEZ
ARQUITECTO - M.P. 456
DEPARTAMENTO INSPECTORES
DIRECCION DE SUELO URBANO

Arq. ESTER R. CHALOM
SUB-DIRECTORA
DIRECCION DE SUELO URBANO